

HSL850-7A

Наименование работ	Кат. NO/ Название	Кол-во шт.(л)
Замена возвратных фильтров гидравлики	31S7-00170	1,00
Замена масла в двигателе	RIMULA R3 Multi 10W-30 (CH-4)	12,00
Замена масла гидросистемы	TELLUS S2 V 22	65,00
Замена масла редукторов хода	RIMULA R3 Multi 10W-30 (CH-4)	20,00
Замена масляного фильтра двигателя	XJBR-01534 (XJBR-00245)	1,00
Замена охлаждающей жидкости	COOL STREAM STANDART 40 (20л)	11,00
Замена фильтра гидравлики	31LM-40090	1,00
Замена топливного фильтра	XJBT-00500 (XJBR-01610; HН166-4356-0)	1,00
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внешний)	11S7-90330	1,00
Замена воздушного фильтра (внешний - элемент первичной очистки)	11S7-40120 (11S7-40120-K)	1,00
Замена воздушного фильтра (внутренний - элемент безопасности)	11S7-40130	1,00
Очистка ребер радиатора, маслоохладителя, кондиционера		
Очистка сетчатого фильтра гидробака (заборный)	31S7-40050	1,00
Проверка АКБ		
Проверка натяжения ремней (генератора, вентилятора, кондиционера)		
Проверка уровня масла редукторов хода		
Смазка рабочего оборудования		2,00
Итого:		

Наименование работ	Первичное	Плановое ТО			Работы по необходимости
	ТОП50	ТО250	ТО500	ТО1000	
Замена возвратных фильтров гидравлики		0,30	0,30	0,30	-
Замена масла в двигателе	0,70	0,70	0,70	0,70	-
Замена масла гидросистемы		-	-	1,20	-
Замена масла редукторов хода	-	-	-	1,20	-
Замена масляного фильтра двигателя	0,40	0,40	0,40	0,40	-
Замена охлаждающей жидкости	-	-	-	0,60	-
Замена фильтра гидравлики	-	0,30	0,30	0,30	-
Замена топливного фильтра	0,30	0,30	0,30	0,30	-
Замена фильтрующих элементов системы кондиционирования (внешний)	-	-	-	-	0,30
Замена воздушного фильтра (внешний - элемент первичной очистки)	-	-	-	-	0,30
Замена воздушного фильтра (внутренний - элемент безопасности)	-	-	-	-	0,30
Очистка ребер радиатора, маслоохладителя, кондиционера	-	-	0,70	0,70	-
Очистка сетчатого фильтра гидробака (заборный)	-	-	-	0,40	-
Проверка АКБ	-	0,20	0,20	0,20	-
Проверка натяжения ремней (генератора, вентилятора, кондиционера)	-	0,40	0,40	0,40	-
Проверка уровня масла редукторов хода	-	0,60	0,60	-	-
Смазка рабочего оборудования	-	0,20	0,20	0,20	-
Итого:	1,40	3,40	4,10	6,90	0,90